

FORMULARZ OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45443000-4 Roboty elewacyjne
45313100-5 Instalowanie wind

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Ośrodka Integracji Społecznej zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego o nowy budynek połączony łącznikiem z budynkiem istniejącym wraz z rozbudową parkingu i infrastruktury technicznej
ADRES INWESTYCJI : ul. Prosta 47a, 65-783 Zielona Góra, działka nr ewid. 194/1, 194/3, 194/6, 88, obręb ewid. 0021 Zacisze, jedn. ewid. 086201_1 m. Zielona Góra
INWESTOR : Ośrodek Integracji Społecznej
ADRES INWESTORA : ul. Prosta 47a, 65-783 Zielona Góra
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 18 październik 2021 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Informacje dla Oferentów:

- 1) Ilości przedmiarowe są ilościami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i plików PDF i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od przyjętej technologii wykonania robót
- 2) Formularz ofertowy robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
- 3) Ilości przedmiarowe zawarte w formularzu ofertowym są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	analiza indywidualna	Rozbiórka istniejącej wiaty drewnianej nr 1 i nr 2 z wywozem materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	kpl.	1,00		
2 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek o grubości 1/2 ceg.	m ²	2,31		
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż drzwi	szt.	1,00		
4 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami gruzu wysypisko	m ³	0,40		
5 d.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	0,40		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2	4511200-0	Roboty ziemne				
6 d.2	KNR-W 2-01 0203-08 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na wysypisko	m ³	560,08		
7 d.2	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na wysypisko	m ³	62,23		
8 d.2	analiza indywidualna	Koszt utylizacji ziemi i nasypów niebudowlanych na wysypisku	m ³	622,31		
9 d.2	analiza indywidualna	Koszt zakupu i dowozu ziemi do wykonania obsypania fundamentów	m ³	426,36		
10 d.2	KNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów fundamentowych mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm)	m ³	341,09		
11 d.2	KNR-W 2-01 0312-0203	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych	m ³	85,27		
12 d.2	KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	m ³	85,27		
Razem dział: Roboty ziemne						
3	45262210-6	Fundamentowanie				
13 d.3	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe C8/10 grub. 10 cm	m ³	28,00		
14 d.3	KNR-W 2-02 0243-01	Ławy fundamentowe żelbetowe C30/37 W8 o szerokości do 0.6 m w deskowaniu systemowym	m ³	26,87		
15 d.3	KNR-W 2-02 0243-02	Ławy fundamentowe żelbetowe C30/37 W8 o szerokości do 0.8 m w deskowaniu systemowym	m ³	40,06		
16 d.3	KNR-W 2-02 0228-01	Ściany oporowe żelbetowe C30/37 W8 - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej	m ³	18,73		
17 d.3	KNR-W 2-02 0229-04	Ściany oporowe żelbetowe C30/37 W8 (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm	m ³	38,51		
18 d.3	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe C30/37 W8	m ³	0,54		
19 d.3	KNR 9-15 0101-01	Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych	m ²	167,18		
20 d.3	KNR 9-15 0301-01	Izolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - ławy fundamentowe	m ²	167,18		
21 d.3	KNR-W 2-02 0101-06	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grub. 24 cm na zaprawie cementowej	m ³	92,60		
22 d.3	KNR 9-15 0301-01	Izolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - ściany fundamentowe	m ²	104,28		
23 d.3	KNR-W 2-02 0211-04	Wierńce żelbetowe C25/30 na ścianach murowanych	m ³	13,56		
24 d.3	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia	kg	9 128,44		
Razem dział: Fundamentowanie						
4	45320000-6	Roboty izolacyjne				

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
25 d.4	KNR AT-40 0416-03	Wykonanie fasety z masy bitumicznej	m	566,92		
26 d.4	KNR AT-40 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie	m ²	1 163,93		
27 d.4	KNR AT-40 0409-02	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie	m ²	28,87		
28 d.4	KNR AT-40 0421-03	Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej XPS grub. 15 cm klejonych całościowo masą bitumiczną	m ²	43,05		
29 d.4	KNR AT-40 0421-03	Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji pionowej XPS grub. 18 cm klejonych całościowo masą bitumiczną	m ²	157,14		
30 d.4	KNR AT-40 0421-01	Ułożenie folii ochronnej kubełkowej z montażem listwy dociskowej aluminiowej	m ²	165,70		
31 d.4	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt z XPS łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża	m ²	133,10		
32 d.4	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²	133,10		
33 d.4	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m	7,38		
34 d.4	KNR AT-31 0502-01	Warstwa gruntująca na ścianach	m ²	133,10		
35 d.4	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie na ścianach	m ²	133,10		
Razem dział: Roboty izolacyjne						
5	45262500-6	Roboty murarskie i murowe				
36 d.5	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków silikatowych o grub. 12 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²	391,47		
37 d.5	KNR K-02 0104-09	Ściany z bloków silikatowych grub. 24 cm kl. 15 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (ściany parteru)	m ²	945,61		
38 d.5	KNR-W 2-02 0132-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły	szt.	25,00		
39 d.5	KNR-W 2-02 0132-02	Otwory na drzwi, bramy i witryny w ścianach murowanych grubości 1 cegły	szt.	21,00		
40 d.5	KNR-W 2-02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m	177,60		
41 d.5	KNR-W 4-01 0314-02	Wykucie bruzd dla belek	m ³	0,41		
42 d.5	KNR-W 4-01 0314-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 180 mm	m	17,36		
43 d.5	KNR 4-01 0313-06	Obmurowanie końców belek stalowych do 180 mm	szt.	8,00		
44 d.5	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach o grubości ponad 1/2 ceg. dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	3,78		
45 d.5	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami gruzu wysypisko	m ³	4,19		
46 d.5	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	4,19		
Razem dział: Roboty murarskie i murowe						
6	45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego				
47 d.6	KNR-W 2-02 0210-03	Belki, podciągi i nadproża żelbetowe z betonu C25/30	m ³	3,12		
48 d.6	KNR-W 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe C25/30 prostokątne o wysokości do 4 m	m ³	5,46		
49 d.6	KNR-W 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe C25/30 w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane	m ³	4,98		
50 d.6	KNR-W 2-02 0211-04	Wieńce żelbetowe C25/30 na ścianach murowanych	m ³	21,68		
51 d.6	KNR AT-44 0201-04	Stropy z płyt kanałowych typu "S" o wytrzymałości 10 kN/m ² i grub. 24 cm	m ²	307,81		

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
52 d.6	KNR-W 2-02 0217-02	Żelbetowe C25/30 płyty stropowe grubości 15 cm	m ²	57,40		
53 d.6	KNR-W 2-02 0217-02 0217-05	Żelbetowe C25/30 płyty stropowe grubości 24 cm	m ²	24,60		
54 d.6	KNR-W 2-02 0302-06	Biegi schodów prefabrykowane - nr 1	elem.	1,00		
55 d.6	KNR-W 2-02 0302-05	Spoczniki prefabrykowane - nr 2	elem.	1,00		
56 d.6	KNR-W 2-02 0302-06	Biegi schodów prefabrykowane - nr 3	elem.	1,00		
57 d.6	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia	kg	6 840,49		
Razem dział: Konstrukcje z betonu zbrojonego						
7	45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych				
58 d.7	KNR 2-05 0208-04 kalk. własna	Belki stalowe HEB200	kg	1 772,62		
59 d.7	KNR 2-05 0208-04 kalk. własna	Belki stalowe C180	kg	2 838,89		
Razem dział: Montaż konstrukcji metalowych						
8	45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych				
8.1		Pokrycie budynku wg D1				
60 d.8.1	KNR-W 2-02 0402-01	Więźba dachowa drewniana	m ²	463,31		
61 d.8.1	KNR-W 2-02 20203-01	Podbitka dachowa z desek	m ²	46,24		
62 d.8.1	KNR-W 2-02 20203-03	Lakierowanie podbitki dachowej drewnianej	m ²	46,24		
63 d.8.1	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia układane na krokwiach z przybiciem kont-łat	m ²	463,31		
64 d.8.1	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z płyty OSB-3 grub. 18 mm	m ²	463,31		
65 d.8.1	KNR-W 2-02 0504-01	Ułożenie papy podkładowej izolacyjnej	m ²	463,31		
66 d.8.1	NNRNKB 202 0525-02	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blachą stalową na rąbek stojący (blacha z atestem niepalności Broof t1)	m ²	463,31		
67 d.8.1	KNR AT-09 0803-10	Elementy wykończeniowe dachu - gąsior	m	31,56		
68 d.8.1	KNR AT-09 0803-09	Elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe	m	29,36		
69 d.8.1	KNR-W 2-02 1017-03	Kłapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²	2,56		
70 d.8.1	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej	m	63,12		
71 d.8.1	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.	4,00		
72 d.8.1	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko rynny	szt.	4,00		
73 d.8.1	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 110 mm z blachy stalowej ocynkowanej	m	28,00		
74 d.8.1	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko rury spustowej	szt.	8,00		
75 d.8.1	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - wylewka rury spustowej	szt.	4,00		
76 d.8.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	57,02		
77 d.8.1	KNR-W 2-17 0152-02	Wywietrzaki dachowe grawitacyjne fi 160 mm	szt.	19,00		

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
78 d.8.1	KNR-W 2-17 0152-02	Wywietrzaki dachowe grawitacyjne fi 200 mm	szt.	4,00		
79 d.8.1	KNR AT-27 0509-03	Ułożenie płyt termoizolacyjnych w jednej warstwie grub. 15 cm (między konstrukcją drewnianą dachu)	m ²	406,37		
80 d.8.1	KNR AT-27 0509-03	Ułożenie płyt termoizolacyjnych w jednej warstwie grub. 15 cm (między rusztem okładziny GK)	m ²	360,50		
81 d.8.1	KNR AT-27 0509-02	Ułożenie folii paroizolacyjnej grub. 0,4 mm	m ²	360,50		
82 d.8.1	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKB na ruszcie metalowym	m ²	360,50		
83 d.8.1	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników - dodatek za drugą warstwę płyty GKB	m ²	360,50		
Razem dział: Pokrycie budynku wg D1						
8.2		Pokrycie dachu wg D2				
84 d.8.2	KNR-W 2-02 0504-01	Ułożenie papy podkładowej izolacyjnej	m ²	32,75		
85 d.8.2	KNR AT-27 0509-03	Ułożenie płyt termoizolacyjnych w jednej warstwie grub. 18 cm	m ²	32,75		
86 d.8.2	KNR AT-27 0509-03	Ułożenie płyt termoizolacyjnych w jednej warstwie grub. 5 cm	m ²	32,75		
87 d.8.2	KNR AT-27 0509-03	Ułożenie płyt termoizolacyjnych spadkowych w jednej warstwie	m ²	32,75		
88 d.8.2	analiza indywidualna	Pokrycie dachu w systemie membran dachowych Broof t1	m ²	32,75		
89 d.8.2	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 110 mm z blachy stalowej ocynkowanej	m	10,78		
90 d.8.2	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.	2,00		
91 d.8.2	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko rynny	szt.	2,00		
92 d.8.2	KNR K-05 0501-04	Montaż rynien dachowych - narożnik wewnętrzny	szt.	1,00		
93 d.8.2	KNR K-05 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny	szt.	1,00		
94 d.8.2	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 75 mm z blachy stalowej ocynkowanej	m	16,10		
95 d.8.2	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko rury spustowej	szt.	4,00		
96 d.8.2	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - wylewka rury spustowej	szt.	2,00		
97 d.8.2	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	12,92		
Razem dział: Pokrycie dachu wg D2						
Razem dział: Wykonywanie pokryć dachowych						
9	45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg				
9.1		Podłoga na gruncie wg P1, P1* i P3				
98 d.9.1	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich grub. 15 cm na podłożu gruntowym	m ³	57,00		
99 d.9.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe C12/15 grub. 12 cm	m ³	3,08		
100 d.9.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe C12/15 grub. 15 cm	m ³	53,14		
101 d.9.1	KNR-W 2-02 0504-01	Izolacja z papy termozgrzewalnej jednowarstwowo	m ²	333,80		
102 d.9.1	KNR-W 2-02 0504-01	Dodatkowa warstwa papy w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty i umywalnia)	m ²	35,40		
103 d.9.1	KNR AT-27 0509-03	Ułożenie płyt termoizolacyjnych XPS o grub. 15 cm	m ²	333,80		
104 d.9.1	KNR AT-27 0509-02	Ułożenie folii PE	m ²	333,80		

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
105 d.9.1	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki grubości 65 mm	m ²	144,60		
106 d.9.1	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki grubości 75 mm	m ²	214,90		
107 d.9.1	KNR-W 2-02 1116-07	Zbrojenie siatką stalową	m ²	359,50		
108 d.9.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych	m ²	333,80		
109 d.9.1	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw w pomieszczeniach mokrych	m ²	35,40		
110 d.9.1	KNR AT-40 0418-02	Wklejanie w powłokę wodochronną kształtek	szt.	20,00		
111 d.9.1	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m	52,08		
112 d.9.1	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	333,80		
113 d.9.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek na zaprawie klejowej	m ²	144,60		
114 d.9.1	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych	m	138,50		
115 d.9.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin winylowych z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm	m ²	214,90		
116 d.9.1	analiza indywidualna	Wycieraczka wewnętrzna wpuszczona w posadzkę o wym. 259x150 cm	szt.	1,00		
Razem dział: Podłoga na gruncie wg P1, P1* i P3						
9.2	Podłoga na stropie wg P2, P2* i P3*					
117 d.9.2	KNR AT-27 0509-02	Ułożenie folii PE	m ²	340,70		
118 d.9.2	KNR AT-27 0509-03	Ułożenie płyt termoizolacyjnych XPS o grub. 4 cm	m ²	340,70		
119 d.9.2	KNR AT-27 0509-02	Ułożenie folii PE	m ²	340,70		
120 d.9.2	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki grubości 55 mm	m ²	72,30		
121 d.9.2	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki grubości 65 mm	m ²	268,40		
122 d.9.2	KNR-W 2-02 1116-07	Zbrojenie siatką stalową	m ²	340,70		
123 d.9.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych	m ²	340,70		
124 d.9.2	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw w pomieszczeniach mokrych	m ²	13,70		
125 d.9.2	KNR AT-40 0418-02	Wklejanie w powłokę wodochronną kształtek	szt.	13,00		
126 d.9.2	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m	22,10		
127 d.9.2	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	340,70		
128 d.9.2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek na zaprawie klejowej	m ²	72,30		
129 d.9.2	KNR AT-23 0216-06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych	m	82,64		
130 d.9.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin winylowych z wykonaniem cokolików o wys. 10 cm	m ²	268,40		
Razem dział: Podłoga na stropie wg P2, P2* i P3*						

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
9.3		Podłoga klatki schodowej wg P4				
131 d.9.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych	m ²	20,25		
132 d.9.3	KNR AT-23 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	20,25		
133 d.9.3	NNRNKB 202 2810-05	Okładziny schodów z płytek ceramicznych	m ²	20,25		
134 d.9.3	KNR AT-23 0309-04	Cokoliki z kształtek schodowych	m	16,25		
135 d.9.3	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach	m	10,66		
136 d.9.3	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe	m	9,02		
Razem dział: Podłoga klatki schodowej wg P4						
9.4		Inne roboty				
137 d.9.4	analiza indywidualna	Listwy progowe	m	49,30		
Razem dział: Inne roboty						
Razem dział: Kładzenie i wykładanie podłóg						
10	45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych				
138 d.10	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na parterze budynku	m ²	102,10		
Razem dział: Instalowanie sufitów podwieszanych						
11	45410000-4	Tynkowanie				
139 d.11	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek stalowych płytami gipsowo-kartonowymi	m ²	6,06		
140 d.11	KNR-W 2-02 2004-05	Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo	m ²	14,06		
141 d.11	KNR-W 2-02 2003-11	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo w pom. WC (ściana instalacyjna)	m ²	30,34		
142 d.11	KNR-W 2-02 2003-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo (docieplenie ściany wewnętrznej)	m ²	75,24		
143 d.11	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA pod montaż drzwi i naświetli	szt.	2,00		
144 d.11	KNR K-04 0304-01	Tynki cementowo-wapienne na ścianach	m ²	352,75		
145 d.11	KNR K-04 0304-05	Tynki cementowo-wapienne na stropach	m ²	48,71		
146 d.11	KNR K-04 0301-02	Tynki gipsowe na ścianach	m ²	1 600,65		
147 d.11	KNR K-04 0301-05	Tynki gipsowe na stropach	m ²	208,60		
148 d.11	KNR K-04 0301-09	Tynki gipsowe na spocznikach i biegach schodów	m ²	16,32		
149 d.11	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m ²	1 953,40		
150 d.11	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	1 760,24		
151 d.11	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	257,31		
152 d.11	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	108,80		
153 d.11	KNR K-04 0305-06	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	462,60		
154 d.11	KNR K-04 0306-04	Gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na biegach i spocznikach na podłożu z tynku	m ²	16,32		
Razem dział: Tynkowanie						
12	45442100-8	Roboty malarskie				

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
155 d.12	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian z jednokrotnym gruntowaniem (kolor wg dokumentacji projektowej)	m ²	1 869,04		
156 d.12	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych stropów, biegów i spoczników z jednokrotnym gruntowaniem (kolor biały)	m ²	736,23		
Razem dział: Roboty malarskie						
13	45431000-7	Kładzenie płytek na ścianach				
157 d.13	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych	m ²	186,26		
158 d.13	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw pod płytkami	m ²	186,26		
159 d.13	KNR AT-22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	186,26		
160 d.13	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek o wymiarach 30x30 cm	m ²	28,68		
161 d.13	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek o wymiarach 29,7x59,7 cm	m ²	78,18		
162 d.13	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek o wymiarach 30x60 cm	m ²	79,40		
Razem dział: Kładzenie płytek na ścianach						
14	45421130-4	Instalowanie okien i drzwi				
163 d.14	KNR-W 2-02 1039-03	Okna PCV O1 - O5 o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²	119,58		
164 d.14	analiza indywidualna	Nawietrzaki do okien	szt	44,00		
165 d.14	analiza indywidualna	Parapety wewnętrzne z konglomeratu	m	2,50		
166 d.14	analiza indywidualna	Oklejenie folią okien w pom. umywalni oraz gabinetów do wys. 1,5 m	m ²	15,53		
167 d.14	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe zewnętrzne Dz1 wejście główne do budynku	m ²	4,98		
168 d.14	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe zewnętrzne Dz2 wejście boczne do budynku	m ²	3,79		
169 d.14	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi stalowe zewnętrzne Dz3 wejście do węzła CO z naświetlem górnym	m ²	3,03		
170 d.14	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe EIS 30 wewnętrzne Dw1	m ²	3,00		
171 d.14	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe EIS 60 wewnętrzne Dw2	m ²	8,49		
172 d.14	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi stalowe EI30 pełne wewnętrzne Dw3	m ²	4,14		
173 d.14	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe EIS 30 wewnętrzne Dw4	m ²	3,42		
174 d.14	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi stalowe wewnętrzne Dw5	m ²	2,07		
175 d.14	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnica systemowa bezprzylgowa	szt.	20,00		
176 d.14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone Dw6, Dw7 i Dw9	m ²	40,00		
177 d.14	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnica systemowa przylgowa	szt.	9,00		
178 d.14	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone Dw8 i Dw8*	m ²	16,20		
179 d.14	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe wewnętrzne Dw10	m ²	3,42		
180 d.14	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe EIS 30 wewnętrzne Dw11	m ²	3,73		

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
181 d.14	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi	szt	13,00		
182 d.14	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki systemowe z płyt HPL łazienkowe	m ²	31,77		
183 d.14	analiza indywidualna	Piktogramy i oznakowanie drzwi	szt	38,00		
Razem dział: Instalowanie okien i drzwi						
15	45443000-4	Roboty elewacyjne				
15.1		Docieplenie ścian budynków w systemie BSO powyżej cokołu				
184 d.15. 1	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m	106,18		
185 d.15. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	611,34		
186 d.15. 1	KNR AT-31 0103-05	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 18 cm na ścianach	m ²	143,50		
187 d.15. 1	KNR AT-31 0103-05	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 22 cm na ścianach	m ²	431,66		
188 d.15. 1	KNR AT-31 0104-01	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 3 cm na ościeżach	m ²	88,27		
189 d.15. 1	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt z wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża	m ²	575,16		
190 d.15. 1	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²	575,16		
191 d.15. 1	KNR AT-31 0102-04	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach	m ²	88,27		
192 d.15. 1	KNR AT-31 0502-01	Warstwa gruntująca na ścianach	m ²	575,16		
193 d.15. 1	KNR AT-31 0502-02	Warstwa gruntująca na ościeżach	m ²	88,27		
194 d.15. 1	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m	275,17		
195 d.15. 1	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany ręcznie na ścianach	m ²	539,66		
196 d.15. 1	KNR AT-31 0502-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany ręcznie na ościeżach	m ²	88,27		
197 d.15. 1	KNR 0-23 0931-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny dekoracyjny imitujący fakturę drewna wykonany ręcznie na ścianach z nadaniem faktury przy pomocy formy silikonowej	m ²	35,50		
198 d.15. 1	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji (tynku mineralnego) impregnatem barwiącym - bejcą	m ²	35,50		
199 d.15. 1	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową	m ²	627,93		
200 d.15. 1	analiza indywidualna	Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej i powleka-nej	m	57,00		

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
201 d.15. 1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m ²	840,14		
202 d.15. 1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.: 184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,203,204,205,206)				
Razem dział: Docieplenie ścian budynków w systemie BSO powyżej cokołu						
15.2		Wykończenie murków oporowych				
203 d.15. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	181,45		
204 d.15. 2	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²	181,45		
205 d.15. 2	KNR AT-31 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany ręcznie na ścianach	m ²	181,45		
206 d.15. 2	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową	m ²	181,45		
Razem dział: Wykończenie murków oporowych						
15.3		Balustrady, wycieraczki i zadaszenia zewnętrzne				
207 d.15. 3	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyt stalowe ocynkowane i malowane proszkowo	m	12,16		
208 d.15. 3	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady zewnętrzne stalowe ocynkowane i malowane proszkowo	m	55,00		
209 d.15. 3	KNR-W 2-02 1209-04	Balustrady okienne zewnętrzne o wys. pochwyty 1,1 m	m	26,64		
210 d.15. 3	analiza indywidualna	Wycieraczka zewnętrzna wpuszczona w posadzkę o wym. 259x150 cm	szt	1,00		
211 d.15. 3	analiza indywidualna	Zadaszenie zewnętrzne nad wejściem do budynku	szt	1,00		
212 d.15. 3	analiza indywidualna	Logo 3D z plexi podświetlane	szt	1,00		
Razem dział: Balustrady, wycieraczki i zadaszenia zewnętrzne						
Razem dział: Roboty elewacyjne						
16	45313100-5	Instalowanie wind				
213 d.16	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym	szt	1,00		
Razem dział: Instalowanie wind						
17		Inne koszty				
214 d.17	analiza indywidualna	Wykonanie prac remontowych (wykończeniowych) w budynku istniejącym z uwagi na rozbudowę Ośrodka Integracji Społecznej	kpl.	1,00		
215 d.17	analiza indywidualna	Postument o wymiarach 250x100x30 cm ponad teren pod zewnętrzną powietrzną pompę ciepła	szt	1,00		
Razem dział: Inne koszty						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: